Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums. izgatavotājrūpnīca. (ārzemju iekārtām - valsts, firma)	Iekārtas tips,marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības cena (tūkst. Ls)	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
	Ārējie tīkli					
	Lietus kanalizācija - K2					
	Lietus kanalizāciju izbūve no plastmasas caurulēm SN8 (T8) sausā būvgrāvī-ieskaitot izlīdzinošo kārti					
	(smilts), apbērumu, tranšejas rakšanu un apbēršanu un pārbaudi					
1.	Lietus kanalizācijas plastmasas PP caurules ieguldīšanas klase SN8, 200 mm, H līdz 0.80 m,siltināta	UPONOR vai ekvivalentas	m		15.0	
2.	Lietus kanalizācijas plastmasas PP caurules ieguldīšanas klase SN8, Ø200 mm, H līdz 1,50 m	UPONOR vai ekvivalentas	m		20.0	
3.	Lietus kanalizācijas plastmasas PP caurules ieguldīšanas klase SN8, Ø160 mm, H līdz 1,50 m	UPONOR vai ekvivalentas	m		55.0	
4.	Plastmasas kanalizācijas caurules Ultra Classic, (SN8), H līdz 1.00m Ø110, t.sk.:	UPONOR vai ekvivalentas	m		45.0	
	- PP līkums 45° Ø110 mm	UPONOR vai ekvivalentas	gab.		12	
	- PP trejgabals 45° Ø110 mm	UPONOR vai ekvivalentas	gab.		1	
	- īscaurule ar revīziju Ø110 mm	UPONOR vai ekvivalentas	gab.		5	
5.	Teleskopiska plastmasas aka Ø560 mm ar ķeta vāku 20 t ., H līdz 2.00m ar nosēddaļu 0.5m uzstādīšanai zālājā	UPONOR vai ekvivalentas	gab.		4	
6.	Plastmasas aka Ø560 mm ar ķeta vāku 20 t ., H līdz 1.00m uzstādīšanai zālājā	UPONOR vai ekvivalentas	kompl.		3	
7.	Teleskopiska plastmasas aka Ø560 mm ar ķeta vāku 20 t ., H līdz 1.50m uzstādīšanai zālājā	UPONOR vai ekvivalentas	kompl.		1	
8.	"HAWLE" noslēgventīlis ar uzmavām PVC caurules pievienošanai,					
	rokratu N.7800, fiksēta garuma līdz 1.0 m, virszemes kapi un kapes pamatnes plātni	HAWLE vai ekvivalentas	kompl.		1	
9.	Savienojums dzelzbetona akā ar plastmasas caurulē Ø110 mm		gab.		2	
8.	Smilts		m3		21	precizēt celtn. gaitā
9.	Signāllenta virs caurulem		m		135.0	
10.	Sistēmas izmēģināšana un nodošana ekspluatācijā		m		135.0	
11.	Betons B20 aku apbetonējumam		m3		5.0	
12.	**Pretvārsts HDPE Ø160, tips PTK**		**gab.**		**1**	
13.	**Zāliena atjaunošana**		**m2**		**48.0**	**precizēt celtn gaitā**
14.	**Ekstrudētā putupolistirola plāksnes EKOPRIM EPS150 cauruļu siltināšanai**		**m2**		**9.0**	**precizēt celtn gaitā**

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2007 - R				Būvobjekta nosaukums: Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Jēkabpilī, Rīgas ielā 216/b			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas satura: **Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums**			
Būvpr.sad.v.	L.Siliņa		08.05.2017	Pasūtījuma Nr.	14-32-029	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	L.Siliņa		08.05.2017	Saskaņots			BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						IS.ŪKT-1	3