Po-zīc.	Apzīm.	Nosaukums	Mēra vien.	Daudzumi	Piezīmes
1	ES	Vienfāzu automāts 10A	gab	1	
2		Vadības bloks	komp.	1	
3	ES-a	Sadales skapis met.v/a (300x200x160mm) IP65	gab	1	
4		Vienfāzu automāti 10A	gab	2	
5		LED prožektors 30W 6500K 2000lm melns IP65	gab	2	
6		Savienošanas uzmava M12 4x16mm², Ø34mm 0.6/1kV	komp.	1	
7		Kabelis AXMK-4x16mm2	m	10	Orientējoši daudzumi
8		Kabelis CYKY-4x2,5mm2	m	40	
9		Kabelis NYM-J-3x1,5mm2	m	10	
10		Kabeļu aizsargcaurule (KF-75)	m	10	
11		Kabeļu aizsargcaurule (KF-50)	m	20	
12		kabeļu kanāls 15x20mm	m	20	
13		Kabeļtranšejas rakšana- aizbēršana	m	30	
14		Brīdinājuma lenta	m	30	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Izm. Nr.	Pamatojums	Izmaiņas veica	Paraksts	Datums

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve.
Jēkabpilī, Rīgas ielā 216/b

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	V.Iļjincevs		8.05.2017

Lapas saturs

Specifikācijas

Pasūtījuma Nr.	14-32-029	Mērogs	Stadija
Saskaņots			

Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums					Lapas Nr.	Lapu sk.
								ELT-4	