


Kopējais objekta demontējamo darbu apjoms pie TP6404			
•	ZS dzelzbetona balsta demontāža	gab	15
•	ZS A-veida balsta demontāža bez mehānisma	gab	1
•	ZS dzelzbetona pastaba demontāža	gab	2
•	ZS vadu demontāža	v.v/km	1.148
•	ZS vadu demontāža (ielu apgaismojums)	v.v/km	0.263
•	ZS kabeļa demontāža	m	103
•	ZS kabeļa (visu šķērs griezumā) dem. no GL balsta	kabelis	4
•	Ielu apgaismojuma armatūras demontāža	gab	8
•	Kabeļa AMKA demontāža	km	0.132
•	Kabeļa AMKA demontāža (ielu apg.)	km	0.069
•	ZS esošo pievadu demontāža	1pievads	5

Projektētājs:  AS "Ceļu inženieri" Apeņu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052 tālr.+37167846019 E-pasts ci@ci.lv			Pasūtītājs : <i>Jēkabpils pilsētas pašvaldība,          reģistrācijas Nr. 900000024205</i>		Pasūtītjums: Nr. 16/1.1-4	
			Būvobjekts: <i>"ELT, Elektroapgāde, ārējie tīkli"</i>			
Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums (gads, mēnesis)	Rasējums: <i>0.4kV GVL demontāža no TP6404, F-7</i>	Stadija	Marka un numurs
Proj.vad.	L.Straume				TS	ELT-4-2
Proj.d.vad.	V. Bronņikovs				Mērogs:	1:850
Projektēja	V. Bronņikovs				Arhīva Nr.	