

Materiālu specifikācija

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Materiālu specifikācija		Jekaba ielas skvērs	
				1	gab.	17	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balsta pamatam
	Jekaba iela			2	gab.	17	
1	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balsta pamatam	gab.	17	3	gab.	17	Apgaismojuma balsta pamatnes uzstādīšana
2	Apgaismojuma balsta pamatnes uzstādīšana	gab.	17	4	gab.	17	Apgaismojuma balsta kopā ar gaismekli iecelšana un pieslēgšana
3	Apgaismojuma balsta iecelšana	gab.	17	5	gab.	17	Savienojumu, drošinātāslēdža uzstādīšana/montāža
4	L-veida konsoles montāža	gab.	17	6	gab.	17	balstā
5	Gumijas blīves montāža	gab.	17	7	kompl.	18	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana apgaismojuma balstā
6	LED gaismekļa pievienošana	gab.	17	8	gab.	17	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim
7	Apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollera montāža un pieslēgšana	gab.	17	9	m	170	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim
8	Savienojumu, drošinātāslēdža uzstādīšana/montāža balstā	kompl.	17	10	m	658	
9	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana apgaismojuma balstā	m	170	11	kompl.	2	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā
10	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim	m	658	12	kompl.	1	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
11	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	658	13	m	658	Caurules noseģšana ar smilti (1 caurule)
12	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	658	14	gab.	44	Kabeļa brīdinājuma lentas iekļāšana
13	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	658	15	m	658	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare
14	Caurules noseģšana ar smilti (1 caurule)	m	658	16	m3	40	Sadalnes ar svaru līdz 70 kg montāža
15	Kabeļa brīdinājuma lentas iekļāšana	m	658	17	gab.	9	Automāta montāža 1 fāzu
16	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	44	18	gab.	4	Trases nospraušana
17	Sadalnes ar svaru līdz 70 kg montāža	gab.	2	19	gab.	1	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana
18	Sadalnes ar svaru virs 70 kg montāža	gab.	1	20	kompl.	1	Materiālu specifikācija
19	Automāta montāža 1 fāzu	gab.	17				
20	Trases nospraušana	m	658	1			Krāsots stabs kopā ar gaismekli Rosa Corona LED 80W vai analogs
21	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	658	2			Betona pamatne apgaismojuma balstam B-51A
22	Kabeļa pieslēgšana esošām balstam	kabelis	2	3			Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11
23	Asfalta seguma atjaunošana	m2	25	4			Vienfāžu automāts ar "B" raksturlielni 6A
24	Zālāja atjaunošana	m2	10	5			Kabelis Cu 3xl.5 mm2
	Demontāžas darbi			6			Kabelis NYY-J 5xl6 mm2
1	Esošā apgaismojuma basta demontāža un utilizācija	gab.	15	7			LUKS-2 T240-T35
				8			Gofrēta caurule DVK Ø70
				9			Kabeļa gala apdare 603W/035/S (5 dzīslu)
				10			Brīdinājuma lenta "Kabelis "
				11			Smiltis
				12			Pārējie montāžas izstrādājumi

<div>Projekētājs:</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>AS "Ceļu inženieri"</div><div>Aveņu iela 1. Iksīde, Iksīdles novads, LV-5052 tāl.+37167846019 E-pasts ci@ci.lv</div></div></div></div>			<div>Pasūtītājs:</div> <div>Jēkabpils pilsētas pašvaldība</div> <div>reg. Nr. 90000024205</div>		<div>Pasūtījums:</div> <div>Nr. 16/1.1-4</div>	
			<div>Būvobjekts:</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī, ELT, Arējais apgaismojums</div></div></div></div>			
<div>Amats</div> <div></div> <div>Projekta vadītājs</div> <div></div> <div>Projekta daļas vadītājs</div> <div></div> <div>Projektdaļa</div> <div></div>			<div>Rasējums:</div>		<div>Marka un numurs</div> <div></div> <div>Stadija</div> <div>BP</div> <div>ELT-4S-2</div> <div>Mērogs: B.M.</div> <div>Arhīva</div>	
			<div>Datums</div> <div>03.2016</div>			
			<div>Paraksts</div> <div></div>			
			<div>Vārds, uzvārds</div> <div>L.Straume</div> <div>V. Bronņikovs</div> <div>V. Bronņikovs</div>			