


Materiālu specifikācija

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Materiālu specifikācija		Akmeņu ielas skvērs	
				1	2	1	2
	Akmeņu iela			Konsole L-veida 2/1/15	Konsole L-veida 2/1/15	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balsta pamatam	gab. 9
				Konsole T-veida 2/1/15	Konsole T-veida 2/1/15	Apgaismojuma balsta pamatnes uzstādīšana	gab. 9
1	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balsta pamatam	gab.	13	Betona pamatne P 1.3 apgaismojuma balstam līdz 8m	Betona pamatne P 1.3 apgaismojuma balstam līdz 8m	Apgaismojuma balsta kopā ar gaismekli iecelšana un pieslēgšana	kompl. 9
2	Apgaismojuma balsta pamatnes uzstādīšana	gab.	13	Gaismeklis LED Lumenia S LUM 80W vai analogs	Gaismeklis LED Lumenia S LUM 80W vai analogs	Savienojumu, drošinātās lēdža uzstādīšana/montāža balstā	kompl. 9
3	Apgaismojuma balsta iecelšana	gab.	13	SIA "Konstanta Energo" DIM BAR apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollieris vai analogs	SIA "Konstanta Energo" DIM BAR apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollieris vai analogs	Seguma LED gaismekļa montāža un pieslēgšana	kompl. 9
4	L-veida konsoles montāža	gab.	12	Gumijas blīve GB-RG 4-10m stabam	Gumijas blīve GB-RG 4-10m stabam	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana apgaismojuma balstā	m 45
5	T-veida konsoles montāža	gab.	1	Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11	Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim	m 218
6	Gumijas blīves montāža	gab.	13	Vienfāžu automāts ar "B" raksturlielni 6A	Vienfāžu automāts ar "B" raksturlielni 6A	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m 218
7	LED gaismekļa pievienošana	gab.	14	Kabelis Cu 3x1.5 mm2	Kabelis Cu 3x1.5 mm2	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m 218
8	Apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollera montāža un pieslēgšana	gab.	14	Kabelis NYY-J 5x35 mm2	Kabelis NYY-J 5x35 mm2	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m 218
9	Savienojumu, drošinātās lēdža uzstādīšana/montāža balstā	kompl.	15	LUKS-2 T240-T35	LUKS-2 T240-T35	Caurules noseģšana ar smilti (1 caurule)	m 218
10	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana apgaismojuma balstā	m	140	AVS vadības sadalne	AVS vadības sadalne	Kabeļa brīdinājuma lentas iekļāšana	m 218
11	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim	m	550	Gofrēta caurule DVK Ø70	Gofrēta caurule DVK Ø70	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab. 22
	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	550	Kabeļa gala apdare 603W035/S (5 dzīslu)	Kabeļa gala apdare 603W035/S (5 dzīslu)	ZS kabeļa savienojuma uznavas montāža	gab. 1
12		m	550	Brīdinājuma lentā "Kabelis"	Brīdinājuma lentā "Kabelis"	Sadalnes ar svaru līdz 70 kg montāža	gab. 1
13	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	550	Smiltis	Smiltis	Automāta montāža 1 fāzu	gab. 9
14	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	550	Distanceskavas	Distanceskavas	Trases nospraušana	m 218
15	Caurules noseģšana ar smilti (1 caurule)	m	550	Spaile SL 4.23	Spaile SL 4.23	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m 218
16	Kabeļa brīdinājuma lentas iekļāšana	m	550	Kabeļa aizsargekrāns	Kabeļa aizsargekrāns		
17	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	32	Pārējie montāžas izstrādājumi	Pārējie montāžas izstrādājumi		
18	Sadalnes ar svaru līdz 70 kg montāža	gab.	1			Krāsots stabs kopā ar gaismekli Rosa Corona LED 80W vai analogs	gab. 9
19	Sadalnes ar svaru virs 70 kg montāža	gab.	1			Seguma gaismeklis LED Stone Q3 vai analogs	gab. 9
20	Automāta montāža 1 fāzu	gab.	14			Betona pamatne apgaismojuma balstam B-51A	gab. 9
21	Trases nospraušana	m	550			Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11	kompl. 9
22	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	550			Vienfāžu automāts ar "B" raksturlielni 6A	gab. 9
23	Kabeļa pieslēgšana esošām balstam	kabelis	2			Kabelis Cu 3x1.5 mm2	m 45
24	Asfalta seguma atjaunošana	m2	35			Kabelis NYY-J 5x16 mm2	m 172
25	Zālāja atjaunošana	m2	8			Kabelis NYY-J 3x1,5 mm2	m 46
						LUKS-2 T240-T35	kompl. 1
						Gofrēta caurule DVK Ø70	m 183
						Gofrēta caurule DVK Ø40	m 46
						Kabeļa gala apdare 603W 035/S (5 dzīslu)	gab. 22
						Kabeļu savienojuma uznavas POLJ-01/5 xl0-35 mm2	kompl. 1
						Brīdinājuma lentā "Kabelis"	m 218
						Smiltis	m3 13
						Pārējie montāžas izstrādājumi	kompl. 1

Projektētājs: <div><div><div>AS "Ceļu inženieri" Aveņu iela 1, Iksdile, Iksdiles novads, LV-5052 Iar.+37167846019 E-pasts ci@cl.lv</div></div></div>			Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība reg. Nr. 90000024205		Pasūtījums: Nr. 16/1.1-4	
<div></div>			Būvobjekts: <i>Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī, ELT, Arējais apgaismojums</i>			
			Rasējums:			
			Datums			
			Paraksts			
Amats			Vārds, uzvārds		Projekta vadītājs	
			L.Straume		V. Bronņikovs	
Projekta daļas vadītājs			V. Bronņikovs		Projekta daļas vadītājs	
Projekta daļas vadītājs			V. Bronņikovs		Projekta daļas vadītājs	