


Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
	<b>Katoļu iela</b>		
1	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balsta pamatam	gab.	13
2	Apgaismojuma balsta pamatnes uzstādīšana	gab.	13
3	Apgaismojuma balsta iecelšana	gab.	13
4	L-veida konsoles montāža	gab.	13
5	Gumijas blīves montāža	gab.	13
6	LED gaismekļa pievienošana	gab.	13
7	Apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollera montāža un pieslēgšana	gab.	13
8	Savienojumu, drošinātās lēdža uzstādīšana/montāža balstā	kompl.	13
9	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana apgaismojuma balstā	m	130
10	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim	m	434
11	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	434
12	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	434
13	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	434
14	Caurules noseģšana ar smilti ( 1 caurule)	m	434
15	Kabeļa brīdinājuma lentas iekļāšana	m	434
16	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	32
17	Sadalnes ar svaru līdz 70 kg montāža	gab.	1
18	Sadalnes ar svaru virs 70 kg montāža	gab.	1
19	Autonāta montāža 1 fāzu	gab.	13
20	Trases nospraušana	m	434
21	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	434
22	Kabeļa pieslēgšana esošām balstam	kabelis	1
23	Asfalta seguma atjaunošana	m2	22
	<b>Demontāžas darbi</b>		
1	Esošā apgaismojuma basta demontāža un utilizācija	gab.	11

	Materiālu specifikācija		
1	Stabs konisks 6m (Ø 60, Ø125)	gab.	13
2	Konsole L-veida 2/1/15	gab.	13
3	Betona pamatne P 1.3 apgaismojuma balstam līdz 8m	gab.	13
4	Gaismeklis LED Lumenia S LUM 80W vai analogs	gab.	13
5	SIA "Konstanta Energo" DIM BAR apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollieris vai analogs	gab.	13
6	Gumijas blīve GB-RG 4-10m stabam	gab.	13
7	Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11	kompl.	14
8	Vienfāžu automāts ar "B" raksturlielni 6A	gab.	13
9	Kabelis Cu 3x1.5 mm2	m	130
10	Kabelis NYY-J 5x35 mm2	m	434
11	LUKS-2 T240-T35	kompl.	1
12	AVS vadības sadalhe	kompl.	1
13	Gofēta caurule DVK Ø70	m	434
14	Kabeļa gala apdare 603W/035/S (5 dzīslu)	gab.	32
15	Brīdinājuma lentā "Kabelis "	m	434
16	Smiltis	m3	26
17	Pārējie montāžas izstrādājumi	kompl.	1

Projektētājs: <div><b>AS "Ceļu inženieri"</b> Aveņu iela 1. Iksīde, Ikšķiles novads, LV-5052 Iar.+37167846019 E-pasts ci@cl.lv</div>	Pasūtītājs: <i>Jēkabpils pilsētas pašvaldība</i> reģ. Nr. 90000024205		Pasūtījums: Nr. 16/1.1-4	
	Būvobjekts:  <b><i>Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī, ELT, Arējais apgaismojums</i></b>			
Anals	Vārds, uzvārds	Paraksts	Rasējums: <div>Datums</div> <div>Materiālu specifikācija Katoļu iela</div>	
Projekta vadītājs	L.Straume			
Projekta daļas vadītājs	V. Bronņikovs			
Projektēja	V. Bronņikovs			
			Stadija	Marka un numurs
			BP	ELT-1S-4
			Mērogs:	B.M.
			Arhīva	