


Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
	Viestura iela		
1	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balsta pamatam	gab.	11
2	Apgaismojuma balsta pamatnes uzstādīšana	gab.	11
3	Apgaismojuma balsta iecelšana	gab.	11
4	L-veida konsoles montāža	gab.	11
5	T-veida konsoles montāža	gab.	0
6	Gumijas blīves montāža	gab.	11
7	LED gaismekļa pievienošana	gab.	11
8	Apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollera montāža un pieslēgšana	gab.	11
9	Savienojumu, drošinātāslēdža uzstādīšana/montāža balstā	kompl.	12
10	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana apgaismojuma balstā	m	110
11	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blīvēšanu 1 kabelim	m	447
12	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	447
13	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	447
14	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	447
15	Caurules noseģšana ar smilti (1 caurule)	m	447
16	Kabeļa brīdinājuma lentas iekļāšana	m	447
17	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	32
18	Sadalnes ar svaru līdz 70 kg montāža	gab.	2
19	Automāta montāža 1 fāzu	gab.	11
20	Trases nospraušna	m	447
21	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	447
22	Kabeļa pieslēgšana esošām balstam	kabelis	2
23	Kabeļa pieslēgšana mākslas objektam	kabelis	1
24	Asfalta seguma atjaunošana	m2	17
25	Brūgakmens seguma atjaunošana	m2	4
	Demontāžas darbi		
1	Esošā apgaismojuma basta demontāža un utilizācija	gab.	5

	Materiālu specifikācija	
1	Stabs konisks 6m (Ø 60, Ø125)	gab. 11
2	Konsole L-veida 2/1/15	gab. 11
3	Betona pamatne P 1.3 apgaismojuma balstam līdz 8m	gab. 11
4	Gaismeklis LED Lumenia S LUM 80W vai analogs	gab. 11
5	SIA "Konstanta Energo" DIM BAR apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollieris vai analogs	gab. 11
6	Gumijas blīve GB-RG 4-10m stabam	gab. 11
7	Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11	kompl. 12
8	Vienfāžu automāts ar "B" raksturlielni 6A	gab. 11
9	Kabelis Cu 3x1.5 mm2	m 110
10	Kabelis NYY-J 5x35 mm2	m 447
11	Kabelis NYY-J 5x16 mm2	m 40
12	LUKS-2 T240-T35	kompl. 2
13	Gofrēta caurule DVK Ø70	m 447
14	Kabeļa gala apdare 603W/035/S (5 džslu)	gab. 32
15	Brīdinājuma lentā "Kabelis"	m 447
16	Smiltis	m3 27
17	Distancskavas	gab. 9
18	Spaile SL 4.23	gab. 4
19	Kabeļa aizsargekrāns	gab. 1
20	Pārējie montāžas izstrādājumi	kompl. 1

Projektētājs: <div><div>AS "Ceļu inženieri" Aveņu iela 1. Iksīde, Ikšķiles novads, LV-5052 Iar.+37167846019 E-pasts ci@cl.lv</div></div>	Pasūtītājs: <i>Jēkabpils pilsētas pašvaldība</i> reģ. Nr. 90000024205		Pasūtījums: Nr. 16/1.1-4	
	Būvobjekts: <i>Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī, ELT, Arējais apgaismojums</i>			
Amats Projekta vadītājs Projekta daļas vadītājs Projektēja	Vārds, uzvārds	Paraksts	Rasējums: Datums 03.2016 03.2016 03.2016	
	L.Straume			
	V. Bronņikovs			
	V. Bronņikovs			
Materiālu specifikācija Viestura iela			Stadija	Marka un numurs
			BP	ELT-Is-5
			Mērogs:	B.M.
			Arhīva	