


Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
	Pasta iela		
1	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balsta pamatam	gab.	31
2	Apgaismojuma balsta pamatnes uzstādīšana	gab.	31
3	Apgaismojuma balsta iecelšana	gab.	31
4	L-veida konsoles montāža	gab.	30
5	T-veida konsoles montāža	gab.	1
6	Cāļēju pārējas Zebra staba montāža un pieslēgšana	gab.	2
7	Cāļēju pārējas gaismekļa montāža un pieslēgšana	gab.	2
8	Cāļēju pārējas balsta pamatnes uzstādīšana	gab.	2
9	Gumijas blīves montāža	gab.	33
10	LED gaismekļa pievienošana	gab.	32
11	Apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollera montāža un pieslēgšana	gab.	32
12	Svētku armatūras rozetes pievienošana	kompl.	31
13	Savienojumu, drošinātās lēdža uzstādīšana/montāža balstā	kompl.	34
14	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana apgaismojuma balstā	m	650
15	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietšanu 1 kabelim	m	1135
16	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	1135
17	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	1135
18	Kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	1135
19	Caurules noseģšana ar smilti (1 caurule)	m	1135
20	Kabeļa brīdinājuma lentas iekļāšana	m	1135
21	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	62
22	Sadalnes ar svaru līdz 70 kg montāža	gab.	5
23	Sadalnes ar svaru virs 70 kg montāža	gab.	1
24	Automāta montāža 1 fāzu	gab.	65
25	Trases nospraušana	m	1135
26	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrollkartēšana	m	1135
27	Kabeļa pieslēgšana mākslas objektam	kabelis	1
	Demontāžas darbi		
1	Esošā apgaismojuma basta demontāža un utilizācija	gab.	22

	Materiālu specifikācija		
1	Stabs konisks 6m (Ø 60, Ø125)	gab.	31
2	Konsole L-veida 2/1/15	gab.	30
3	Konsole T-veida 2/1/15	gab.	1
4	Betona pamatne P 1.3 apgaismojuma balstam līdz 8m	gab.	31
5	Rozete 1F IP66	gab.	31
6	Gaismeklis LED Lumenia S LUM 80W vai analogs	gab.	32
7	SIA "Konstanta Energo" DIM BAR apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollieris vai analogs	gab.	32
8	Zebra stabs	gab.	2
9	Gaismeklis Maya 4	gab.	2
10	Betona pamats DBP	gab.	2
11	Gumijas blīve GB-RG 4-10m stabam	gab.	33
12	Drošinātāju un spaiļu pamatne SV15.11	kompl.	34
13	Vienfāžu automāts ar "B" raksturlielni 6A	gab.	65
14	Kabelis Cu 3x1.5 mm2	m	650
15	Kabelis NYY-J 5x35 mm2	m	1100
16	Kabelis NYY-J 5x16 mm2	m	35
17	LUKS-2 T240-T35	kompl.	5
18	KS-6A vadības sadalne	kompl.	1
19	Go frēta caurule DVK Ø70	m	1135
20	Kabeļa gala apdare 603W/035/S (5 dzīslu)	gab.	62
21	Brīdinājuma lenta "Kabelis"	m	1135
22	Smiltis	m3	68
23	Pārējie montāžas izstrādājumi	kompl.	1

Projekētājs: <div><div>AS "Ceļu inženieri" Aveņu iela 1. Iksīde, Ikskīles novads, LV-5052 Iar.+37167846019 E-pasts ci@ci.lv</div></div>	Pasūtītājs: <i>Jēkabpils pilsētas pašvaldība</i> reģ. Nr. 90000024205		Pasūtījums: Nr. 16/1.1-4	
	Būvobjekts: <i>Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī, ELT, Arējais apgaismojums</i>			
Amats Projekta vadītājs Projekta daļas vadītājs Projektēja	Vārds, uzvārds	Paraksts	Rasējums: Datums 03.2016 03.2016 03.2016	
	L.Straume			
	V. Bronņkovs			
	V. Bronņkovs			
Materiālu specifikācija Pasta iela			Stadija	Marka un numurs
			BP	ELT-1S-6
			Mērogs:	B.M.
			Arhīva	