

Ausekļa ielas pārbūve, Jēkabpilī. Elektroapgādes tīkli.

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
	0,4kV KL IZBŪVE		
I	Darbu izmaksas		
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	53
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	26
11201	Kabeļu aizsargcaurules līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	79
11212	Kabeļu līnijas mehāniskā aizsardzība celtniecības laikā	m	26
11409	Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana	m2	4
11415	Ielu (brauktuvi) asfaltbetona seguma demontāža	m2	4
11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	4
12105	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	79
12114	ZS kabeļa (visu šķēsgriezumu) montāža pa koka balstu	kabelis	1
12121	ZS kabeļa (visu šķēsgriezumu) demontāža no GL balsta	kabelis	3
12202	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	4
16104	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa)	gab.	1
16108	Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa)	gab.	1
16201	Drošinātāju uzstādīšana	gab.	9
16204	Automātslēdža montāža sadalnē	gab.	4
16211	Elektroenerģijas skaitītāja montāža	gab.	4
16221	Elektroenerģijas skaitītāja demontāža	gab.	4
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	2
16120	Uzskaites sadalnes demontāža	gab.	3
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,8
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,8
19305	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
19404	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
II	Materiālu izmaksas		
1	Kabelis AXMK 4x70	m	100
2	Gala apdares bez kabelkurpēm EPKT-0031 (4-dzīslu kabeliem līdz 70 mm2)	gab.	4
3	Sadalne KKM-4-24 + USM-2	gab.	1
4	Sadalne IUS-2/63	gab.	1
5	Pamatne PKKM-4	gab.	1
6	Statne ST	gab.	1

7	Papildrāmis PR	gab.	1
8	Puscilindra slēdzenis	gab.	2
9	Automātslēdzis 3f 20A "C"	gab.	3
10	Automātslēdzis 3f 25A "C"	gab.	1
11	Nāži NH-2	gab.	3
12	Kūstošie drošinātāju ielikņi NH-2 63A	gab.	3
13	Kūstošie drošinātāju ielikņi NH-2 40A	gab.	3
14	Operatīvais apzīmējums, drošības zīme, kabeļu birkas un t.p.	kompl.	2
15	Keramzīts	litri	52
16	Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 110	m	26
17	Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB HARD 75	m	79
18	Kabeļa brīdinājuma lenta	m	79
19	Kabeļa nosegekrāns 4x70(L=2500)	gab.	2
20	Distances nagla SO71	gab.	12
21	Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000	m	2
22	Zemējuma stieple Fe/Zn D=10	gab.	4
23	Pretkorozijas lenta 50mm, 10m/rullis	rullis	1
24	Zemējuma vads Cu 1x16mm ²	m	4
25	Uzgalis Cu 16/8	gab.	8
26	Palīgmateriāli	kompl.	1
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
	0,4kV GVL IZBŪVE		
I	Darbu izmaksas		
14606	ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	kompl.	1
18103	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	1
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	1
14106	ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	2
14411	ZS atsaites demontāža	gab.	1
14413	ZS dzelzbetona pastaba demontāža	gab.	2
14513	Kabeļa AMKA demontāža	km	0,071
II	Materiālu izmaksas		
1	Izlādnis GXO/07/03, ABB	gab.	6
2	Nozarspaile SL8.21	gab.	4
3	Nozarspaile SL2.11	gab.	4

4	Zemējuma vads AT-25	m	20
5	Uzgalis Al 25/8	gab.	2
6	Zemējuma pievienošanas komplekts SE15	gab.	1
7	Zemējuma stienis Fe/Zn D=20, L=5000	gab.	1
8	Zemējuma stieple Fe/Zn D=10	m	2
9	Pretkorozijas lenta 50mm, 10m/rullis	rullis	1
10	Palīgmateriāli	kompl.	1
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
	0,4kV KL (PECUZKAISU TĪKLI) IZBŪVE		
I	Darbu izmaksas		
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	14
11201	Kabeļu aizsargcaurules līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	14
11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	6
12104	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	14
12110	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses	m	3
11219	Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārceļšana - bez sprieguma	m	6
12201	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	4
12301	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	1
II	Materiālu izmaksas		
1	Kabelis NYY-J 5x10	m	12
2	Kabelis NYY-J 3x6	m	12
3	Gala apdare 5-dzīslu kabeļiem 10mm2	gab.	1
4	Gala apdare 3-dzīslu kabeļiem 6mm2	gab.	3
5	Kabeļa brīdinājuma lenta	m	18
6	Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 50	m	14
7	Kabeļa nosegekrāns 4x35(L=2500)	gab.	1
8	Savienojumā kārba 90x90 IP44	gab.	1
9	Kabeļa aizsargcaurule PVC D=25	m	3
10	Savienojuma uzmava 5-dzīslu kabeļiem 10mm2	gab.	1
11	Palīgmateriāli	kompl.	1

Sastādīja: N.Griščenko