

### Ausekļa ielas pārbūve, Jēkabpilī. Apgaismojuma tīkli.

Nr	Nosaukums	Mērvienība	Skaits
<b>I</b>	<b>Darbu izmaksas</b>		
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana vienam kabelim ar blietēšanu	m	180
2	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana tranšejā	m	180
3	Kabeļa ievēršana caurulē	m	180
4	Bruģa seguma noņemšana un atjaunošana	m2	3
5	Bedres rakšana betona pamatnei	gab.	6
6	Betona pamatnes montāža	gab.	6
7	Apg. balsta ar konsoli un apg. armatūru uzstādīšana	kompl.	6
8	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	12
9	Spaiļu komplekta montāža	gab.	6
10	Automatslēdža montāža	gab.	12
11	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
12	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,18
13	Elektrotehniskie mērījumi, izpilddokumentācija	objekts	1
<b>II</b>	<b>Materiālu izmaksas</b>		
1	Kabelis NYY-J 5x16	m	224
2	Kabelis NYM-J 3x1,5	m	48
3	Gala apdares 5-dzīslu kabeļiem 16mm <sup>2</sup>	gab.	12
4	Kabeļa aizsargcaurule Ø63	m	186
5	Kabeļa brīdinājuma lenta	m	180
6	Balsts ielas, konisks 6,5m (6m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø125)	gab.	6
7	Gumijas blīve	gab.	6
8	Betona pamatne P-1,3	gab.	6
9	Konsole L- veida 2,0/1,0/15	gab.	6
10	Gaismeklis SGS 102 SON-T 100W "PHILIPS"	gab.	6
11	Spuldze Natrija 100W	gab.	6
12	Spaiļu komplekts SV15 "ENSTO"	gab.	6
13	Automātslēdzis 1f 6A "B"	gab.	12
14	Šķembes	m3	1,2
15	Palīgmateriāli	kompl.	1

Norādītie materiāli var būt nomainīti ar citu firmu un marku materiāliem, atbilstošiem Tehnisko Normatīvu un projekta risinājumu prasībām.

Sastādīja: N.Griščenko