


# Apdares darbu tabula

Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība, m2	Grīdas tips	Sienas	Griesti		Piezīmes
				Lateksa emulsijas krāsojums	Piekārtie griesti modula sistēmas, GR-1	Lateksa emulsijas krāsojums, GR-2	
1	Katlu telpa	182,70	G-2	319,00		240,00	
2	Operatora telpa	7,40	G-1	31,00	7,50		Sienu krāsošanas augstums no "tīras" grīdas atzīmes - 3,0m. Piekārtu griestu montāžas augstums no "tīras" grīdas atzīmes- 3,0m.
3	Izejvielu noliktava	499,20	G-3				Sk. lapu AR-7
4	Elļas hidrostatijas telpa	39,00	G-3				Sk. lapu AR-7
	KOPĀ, m2:	728,30		350,00	7,50	240,00	

<div><div></div><div><div>SIA LK projektu grupa</div><div>Raiņa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401</div></div></div>				<div><div>SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"</div><div>reģ. Nr. 50003356621</div><div>Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī</div></div>			BP-15-13	
				<div><div>Katlu mājas rekonstrukcija</div><div>Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī</div></div>				
Proj. vad.	A.Kokins			Apdares darbu tabula		Stadija	Lapa	
Izstrād.	A. Osipova					TP	AR-9	
				M1:100	Reģ.Nr.			