


PIEZĪMES

- 1.DN - nocīstais (iekšējais) diametrs. De-ārējais diametrs
2. Par atzīmi ±0.00 pieņem 1.stāva grīdas līmenis.
3. Esoš. kanalizācijas tīkli demontēt.
4. "ŪK" stāvvodus un tīkli zem griestiem ,virs grīda apšūt kārbās ar ugunsdrošām režģīša plātnēm, EI30
5. \* -Precizēt daba
6. Pieslēguma vietu pie esošiem kanalizācijas tīkliem precizēt uz vietas montāžas darbu veikšanas gaitā. Atjaunot visus pieslēgumus.
7. Apzīmejumus skatīt ŪK-1 lapā.

 <b>SIA LK projektu grupa</b> <u>Raiņa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401</u>			Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils		BP-17-12
			Jēkabpils 3.vidusskolas Silmničas iela 5, Jēkabpils, ēku fasāžu un inženiertīklu vienkārtotā renovācija		
Proj. vad.	A. Kokins		K1 shēma		Lapa
Izstrād.	H. Rjabova	12.12g.			
			TP		DK-10
			M1:100	Reģ.Nr.	