

N p.k.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	Mērv.	Daudz.	Piezīm.	N p.k.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	Mērv.	Daudz.	Piezīm.
1	EN 10208-1	Tērauda caurule ar pol.izolāciju D355.6x5.6 L=18.0m PN16	gab	1	apvalkcaurule	PAGaidu GĀZES VADU APVADLĪNIJA					
2	EN 10208-1	Tērauda caurule ar pol.izolāciju D355.6x5.6 L=16.5m PN16	gab	1	apvalkcaurule	1	prEN 1555-2	Polietilēna caurule SDR11 PE80 D160x14.6	t.m.	760.0	
3	EN 10208-1	Tērauda caurule ar pol.izolāciju D355.6x5.6 L=15.5m PN16	gab	2	apvalkcaurule	2	prEN 1555-2	Polietilēna caurule SDR11 PE80 D40x3.7	t.m.	50.0	
4	EN 10208-1	Tērauda caurule ar pol.izolāciju D114.3x3.6 L=18.5 m PN16	gab	1	apvalkcaurule	3	"G.FISCHER"	EM uzmava PE D160x14.6 SDR11 PE100	gab	60	
5	EN 10208-1	Tērauda caurule ar pol.izolāciju D114.3x3.6 L=12.5 m PN16	gab	1	apvalkcaurule	4	"G.FISCHER"	EM uzmava PE D40x3.7 SDR11 PE100	gab	0.6	
6	EN 10208-1	Tērauda caurule ar pol.izolāciju D273x5.0 PN16	t.m.	778.0		5	"G.FISCHER"	Pāreja PE/ME D40/42.4 SDR11PE100	gab	3	
7	EN 10208-1	Tērauda caurule ar pol.izolāciju D42.4x3.6 PN16	t.m.	48.0		6	"G.FISCHER"	T-seals ar noslēgv. PE D160/40 SDR11	gab	3	
8		Šuvju izolācija	vieta	138		7		Teleskopiskais kārta pagarinātājs	gab	3	
9		Tērlīkums 90° D273x5.0 PN16	gab	3		8	RAVETTI	Iegriešanas T-gabals Dn32	gab	3	
10		Tērlīkums 45° D273x5.0 PN16	gab	2		9	RAVETTI	Iegriešanas T-gabals Dn50	gab	1	
11		Tērlīkums 45° D42.4x3.6 PN16	gab	1		10	RAVETTI	Iegriešanas T-gabals Dn100	gab	1	
12		Pāreja D48.8/42.4	gab	2		11	WILLIAMSON	Pārtraukšanas ierīce Dn250	gab	2	
13	"RMA"	Iegriešanas T-gabals ar noslēgv. T-SE Dn32	gab	3	PN12	12					
14		Teleskopisks kārta pagarinātājs	gab	3		DEMONTĀŽA					
15	"RAYCHEM"	Termosārūkoša uzmava Dn350/250	gab	8		1		Tērauda caurule ar pol.izolāciju D273x4.0 PN16	t.m.	710.0	
16	"RAYCHEM"	Termosārūkoša uzmava Dn100/32	gab	4		2		Tērauda caurule ar pol.izolāciju D42.4x3.6 PN16	t.m.	49.0	
17	"SGM"	Centr. gredzeni FMmidl 241-329	gab	301		3		Tērauda caurule ar pol.izolāciju D530 L=33.0m	kompl.	1	apvalkcaurule
18	"SGM"	Centr. gredzeni FMmidl 104-141	gab	57		4		Tērauda caurule ar pol.izolāciju D114.3 L=19.5 m	kompl.	1	apvalkcaurule
19	PGV-2.5	Kontrolcaurule	gab	6	uz oāzsvada apvalkcaurule	5		Iegriešanas T-gabals Dn32	kompl.	3	

20	PGV-2.8.3	Kape Ø310	gab	4	
21	PGV-2.8.1	Kape Ø310	gab	5	
22		Betona gredzens	gab	9	
23		Gāzes vada pārbaude 100%	m	826.0	
24		Šķērsošanās ar ūdensvadu	vieta	12	
25		Šķērsošanās ar kanalizāciju	vieta	14	
26		Šķērsošanās ar lietus kanalizāciju	vieta	1	
27		Šķērsošanās ar caurteku	vieta	3	
28		Šķērsošanās ar el.kabeļi	vieta	20	
29		Šķērsošanās ar tel.kabeļi	vieta	1	
30		Šķērsošanās ar tel.kanalizāciju	vieta	6	
31		Šķērsošanās ar gāzes vadu	vieta	5	
32		Pieslēgšana pie a. spiediena gāzes vada D273	vieta	2	ar līkumu
33		Pieslēgšana pie es.a.sp.g.v. D48.8	vieta	1	ar līkumu
34		Pieslēg. vieta pie es.a.sp.g.v. D42.4	vieta	2	gais ar galu
35		Ielas asfalta seguma demontāža	m ²	166.0	
36		Dabīgs seguma demontāža	m ²	648.0	
37		Grants seguma demontāža	m ²	11.0	
38		Smiltis	m3	75.0	Noekaldrot ceļn. laikā
39		Izpūšanas iekārtas uzstādīšana un demontāža	kompl.	1	Noekaldrot ceļn. laikā
40		Gruntsūdens līmeni pazemēšana	objekts	1	
41		Tranšējas H 2.0m nostiprināšana	t.m.	73.0	
42		Caurumu urbešana D12-15mm citu pazemes komunikāciju aku vākos 15m zonā	gab	12	
43		Pēc darbu izpildīšanas nodot digitālo mērījumu			

Piezīme:

- 1.Pagaidu gāzes vada apvadlīnijas izbūvei izrakt tranšēju 200mm dziļju un 300mm plātu un ieguldīto tur gāzes vadu apbert ar grunts bez blīvēšanas, uz darba veikšanas laiku.
- 2.Sakarā ar to, ka gāzes vads tiks izbūvēts pirms teritorijas seguma atjaunošanas, zemes virsmas seguma atjaunošana nav paredzēta.

					3.
					2.
					1.
Projektdētājs	Pārbaudītājs	Apetīrināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
Pasūtītājs:		Jēkabpils pilsētas pašvaldība			Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Latvija Tālrunis: 65207318, www.jekabpils.lv
Atbildīgais projektētājs:		AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R			Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, Tālrunis: 67840580, Fakss: 67840581, www.ceļuprojekts.lv
Projektdētājs:		SIA "INNATS" Reģistrācijas Nr. 40003473029 Būvkomersanta reģ. Nr.1604-R			Kr.Barona 111-6, Rīga, LV-1012 Tālrunis: 29641507 www.innats.lv
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Pasūtījuma Nr.
Būvproj.darbs vad.	I.Jakimoviča		04.06.2012	Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī	2011/32/ERAF
Pārbaudīja	I. Semjonova		04.06.2012		Arhīva Nr.
Izstrādāja	I.Jakimoviča		04.06.2012	Būvprojekta daļa:	Rasējuma Nr.
				Gāzes apgādes ātrājs tīdī	Stadija
				Rasējums:	Rasējuma marka
Mērogs B / M				Specifikācija un darbu apjomi	TP
					GAT
					Lapa / Lapas
					7/10