

	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums	Mērvien.	Daudzums
1	2.	4	5
Apgaismojuma tīkli, darbu daudzumi			
1	Kabeļa gala apdares montāža	kompl.	110
2	Sadalnes SP-7 montāža	gab.	3
3	Pamata ar blīvi uzstādīšana un montāža apgaismojuma balstam L-8	gab.	42
4	Pamata ar blīvi uzstādīšana un montāža gājēju pārejas apgaismojuma balstam L-6	gab.	10
5	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam	gab.	3
6	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam L-8	gab.	42
7	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam L-6	gab.	12
8	Tranšejas rakšana uz aizbēršanu ar blīvēšanu 1 kabelim	m	1600
9	Automāta montāža 1 fāzu	gab.	54
10	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	120
11	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	1600
12	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	1600
13	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gab.	54
14	ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža	gab.	54

Apgaismojuma tīkli, materiālu specifikācija			
3	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J 5x35	m	1605
5	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J 4x16	m	170
6	Kabelis ar Cu dzīslām PPJ 3x2,5	m	500
7	Kabeļa gala apdare SEH 3 16-50	kompl.	110
8	Signāllenta "Uzmanību kabelis"	m	1600
10	Kabeļu aizsardzības caurule (Lokana) Ø 40	m	110
11	Kabeļu aizsardzības caurule (Lokana) PE Ø 110	m	120
13	0,4 kV kabeļu komutācijas sadalne (cinkota) SP-7	gab.	3
15	Apgaismojuma balsts (cinkots konisks), Hst=8 m	gab.	42
16	Apgaismojuma balsts "gājēju pāreja" L-veida	kompl.	12
17	0,4 kV kabeļu savienojuma uzmava	kompl.	
18	Apg. balsta konsole (vienžuburu), H=2, L=1.5 m	gab.	42
19	Apgaismojuma balsta betona pamatne(h=8m)	gab.	42
21	Apg. balsta betona pamatne BP-2	gab.	10
22	GaismeklisSGP340 PC 1xSON-TTP150W TP P3X	gab.	42
23	Gaismeklis Calypso Zebra 250W MH/1451 (balts) ar sp.	gab.	12
24	Automātslēdzis 1f. 230 V	gab.	54
25	Automātslēdzis 3f. 400 V	gab.	3
26	Celtniecības smiltis	m3	10
27	Vertikālais zemētājs (cinkots tērauds)	gab.	54
28	Horizontālais zemētājs (cinkotā tērauds)	m	250
29	Zemētāju savienojuma spaiļes	gab.	54
30	Šķembas	m3	5