

Projekta nosaukums	Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī	Pasūtījums
Objekta nosaukums		WBS Nr.
Veicamie darbi	SIA Lattelecom tīklu rekonstrukcija	Tāme Nr.
Tāmi sastādīja		

POZ. Nr.	DARBU VEIDS	MĒRVIEN.	DAUDZUMS
KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI CS el tame2011			
1	Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (ieskaitot)	km	4.23
KABEĻA MONTĀŽAS DARBI			
	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā izmantojot 1 pāra savienotājus		
2	Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus	uzmava	9
3	Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 30x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus	uzmava	6
UZMAVU MONTĀŽA			
	Korpusu montāža		
4	Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, (ieskaitot) kabeļu skaits virs 2 kabeļiem	uzmava	15
SADALES SKAPJU UN SADALES KASTĪŠU UZSTĀDĪŠANA			
5	Sadales kastes vai skapja ar ierokamu pamatu ar tilpumu līdz 600 pāriem (ieskaitot) uzstādīšana ārpus telpām	gab.	1
6	Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stieņu palīdzību.	gab.	1
	Kabeļu montāža		
7	Kabeļu montāža sadales skapjos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (jauns skapis pilnīgi jaunā vietā).	100 pāri	0.2
8	Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (vecs skapis; jauni kabeļi, vai skapju pārslēgšana, krosu sablīvēšana)	100 pāri	0.4
ABONENTU INSTALĀCIJA.			
9	Abonentu līniju pārslēgšana	gab.	12
DEMONTĀŽAS DARBI			
	KABEĻU DEMONTĀŽAS DARBI		
10	Piekārtā kabeļa demontāža, tilpums līdz 100x2 (ieskaitot)	1 km	0.6
	GVL LĪNIJU DEMONTĀŽAS DARBI		
11	GVL stabu demontāža	gab.	7
DAŽĀDI DARBI			
	Kabeļu aizsardzība		
12	Leņķa dzelzs vai cita veida metāla kabeļa aizsardzības nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas	m	18
	Kabeļu remonts, marķēšana		
13	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām	100 pāri	1.7
KROSĒJUMI			
	Krosējumi krosos, skapjos		
14	Krosējumi jaunos sadales skapjos, pilnīgi jaunam tīklam	10 gab.	2
15	Krosējumi esošos sadales skapjos, jauniem kabeļiem un pie skapju pārcelšanas	10 gab.	2
KABEĻU KANALIZĀCIJA.			
16	Tranšējas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m	m	946.5
17	Tranšējas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.8m	m	288.5
18	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšējā	100m	34.98
	Darbu komplekss kabeļu aku uzstādīšanai.		
19	Kabeļu akas KKC4 uzstādīšana	gab.	2

POZ. Nr.	DARBU VEIDS	MĒRVIEN.	DAUDZUMS
20	Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana	gab.	5
21	Kabeļu akas PEH uzstādīšana	gab.	7
22	Kabeļu akas KKC4 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	3
23	Kabeļu akas KKC3 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	2
24	Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	3
25	Kabeļu akas PEH uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	1
	Akas rekonstrukcija - 1/2 akas uzstādīšana.		
26	Akas rekonstrukcija - 1/2 akas uzstādīšana, KKC4 - DEMONTĀŽA	gab.	5
27	Akas vāka limeņa pacelšana	aka	2
	Bojājumu novēršana kabeļu kanalizācijā		
28	Kabeļu kanalizācijas aku vāku nomaiņa	gab.	2
29	Kabeļu kanalizācijas atjaunošana ar šķeltām caurulēm, ja cauruļu skaits blokā: 3 - 6	kan/m	645
	OPTISKĀ KABEĻA IEGULDĪŠANAS UN MONTĀŽAS DARBI		
	Optisko kabeļu ieguldīšana		
30	Optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā	km	4.3
	Uzmavas sagatavošana		
31	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (XOK tipa uzmava)	uzmava	9
32	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (FIST tipa uzmava)	uzmava	3
33	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (FOSC500, Semicom tipa uzmava)	uzmava	6
34	Uzmavas izcelšana kabeļu pievienošanai, šķiedru pārmetināšanai	uzmava	15
35	Jauna 48F, 96F optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai	kabelis	15
	Optisko šķiedru metināšana		
36	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis), ja metinājumu skaits uzmavā vai iekštelpu skapī lielāks par 48F (ieskaitot)	metinājums	288
37	Optisko šķiedru pārmetināšana esošā uzmavā vai uzmavu skapī	metinājums	632
	Mērījumi un dokumentācija		
38	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi, ja mērījumu skaits vienā kabeļa līnijā ir lielāks par 48 (ieskaitot)	šķiedra	904
39	Optiskā kabeļa līnijas pases korekcija pēc atzarojuma izbūves	dok.pakete	9

Sastādīja:

I.Aleksāne