Padus maackii
Māka ieva

KOKAUGU IZVIETOJUMA S SHĒMA



PLĀNA APZĪMĒJUMI

- Izbūvējamais asfaltbetona segums brauktuvei (1.tips)
- Izbūvējamais asfaltbetona segums brauktuvei (2.tips)
- Izbūvējamais asfaltbetona segums – segas pastiprināšana brauktuvei (3.tips)
- Izbūvējamais asfaltbetona segums brauktuvei (4.tips)
- Izbūvējamais asfaltbetona segums nobrauktuvei (5
- Izbūvējamais asfaltbetona segums nobrauktuvei (6
- Asfaltbetona frēzēšana h=8cm biezumā un asfaltbe iekšāsana 4cm AC 11 surf un 4cm AC 16 base/bin
- Asfaltbetona frēzēšana h=4cm biezumā un asfaltbetona iekšāsana 4cm AC 11 surf
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums ietvei (7.
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums apvienotajam gājēju/velosipēdistu ceļiņam (7.tips)
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums autobusu pieturai un apšī centrālajai salajai (8.tips)
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums nobrauktuvei (9.tips)
- Izbūvējamais laukakmeņu segums (10.tips)
- Izbūvējamais ietves betona bruģakmens segums (rejinēti) un kontrastējošā krāsā
- Izbūvējamā šķembu nomale
- Laukakmeņu stiprinājums cementā C40/50 h-15cm uz šķembu pamata h-15cm
- Augu zeme hvid-15cm apsēta ar zāli
- Preterozijas paklājs grāvju nostiprināšanai
- Brauktuves asfalta seguma mala
- Betona apmale 100.20.08
- Betona apmale 100.30.15.
- Betona apmale 100.22.15.
- Slīpā betona apmale 100.22/30.15.L/K
- Šķembu nomales šļautne
- Zālāma nomales šļautne
- Uzbēruma pēda
- Ierakuma pēda
- Grāvja teknе
- Projektētā caurteka
- Zemes gabala robeža
- Grieznes vieta
- TS Trases sākums
- LP Trases līkuma punkts
- RLS Rietja līknes sākums
- RLB Rietja līknes beigas
- TB Trases beigas
- Gājēju barjera
- Atvairu barjera
- Atvairu barjera apvienota ar velosipēdistu barjeru
- Projektētais pandus
- Projektētais apgaismes balsts
- Projektētais gājēju pārejas apgaismes balsts
- Projektētā autobusa pieturvietas nojume
- Projektētā atkritumurna
- Koka sētas uzstādīšana ielas pusē ar betona stabiem
- Projektētie skuju kokaugi
- Projektētie lapu kokaugi
- Projektētie vītenaugi
- 3.(4.00) 24 projektētā kokauga Nr. augu sarakstā (stādīšanas a projektēto kokaugu skaits

Būvprojekta lapu izvietojuma shēm



PIEZĪMES:

1. Pāras sastādīts LKS92 TM koordinātu sistēmā.
2. Visi izmēri plānā doti metros.
3. Darbu apjomus skatīt sējumā "Būvdarbu apjomu saraksts"
4. Realizējot apstādījumu projektu obligāti iepazīties ar pasūtījuma raksta
5. Zālāma sēšanai zālenā sēklu izvēlēties atbilstoši izsaulojumam un mitruma apst ākļiem;
6. Sagatavojot teritoriju apzaļumošanai: zālienu ierīkošanai augšējo melnzemi ielabot ne maz āk kā 20 cm, lielu augumu kokiem un dekorat īvajiem kokaugiem sagatavot st ādbedres ne mazākas kā 150 cm x 150 cm, pild tās ar melnzemi, ielejam ir ūdeni ne maz āk kā 100 cm x 100 cm. Mazajiem krūmiem stādīšanai grupās un pa vienam, un vītenaugiem augsni sagatavot 70cm dziļumā. St ādvietas papildin āt ar organisko un miner ālmēslojumu;
7. Kokaugu apūdeņo mul čēt 7 cm biezā slānī ar vidēju pīni žu mizas mul čas frakciju (0,5-3 cm);
8. Iestādītos kokus atsāt īt pie trīs mietiem. Ap stumbriem noteikti jāapliek mīksts materiāls, lai saite neberzētu mizu. Mieta augstums atkarīgs no stāda zarojuma augstuma, tam jāatrodas 10-15 cm zem zemākā vainaga zara.
9. Kokaugu stādu izmēri norādīti kokaugu sarakstā, iegādāties ne mazākus par norādīto.
10. Koku stādīšem stādāmajā bedrē nepieciešams ievietot perforētu meliorācijas cauruli (Ø 100-120mm, 2m garas) ar kokosa filtru, cauruli tiek izmantota, lai pievadītu barības šķīdumu. Caurules jāievieto pēc iespējas tuvāk sakņu kamolam apmēram 60cm dziļumā, caurulju galus atstāj ārā un nosēdoš ar noņemtu vāciņu.
11. Paredz ēt koku vainagu kop šanu, kas ietver zaru retin āšanu, zaru noz āģēšanu, apz āģēšanu. Darbus veic sertificēts speciālists-arboristс. Nodrošināt regulāru vainagu veidošanu;
12. Būvdarbu laikā ievērot visus virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus. Izmantojot pīlsētvides apstākļus, kur nav iespējams ievērot visus noteiktos horizontālos attālumus no esošajām pazemes inženierkomunikācijām, tās paredz ievietot divdaļīgā aizsargcaurulē.
13. Pirms kokaugu stādīšanas noteikt precīzu pazemes komunikāciju atrašanās vietu.
14. Realizējot "Apstādījumu projektu" var tikt izmantoti cili kokaugi, kas piemēroti attiecīgajiem augšanas un ainavu veidojošiem apstākļiem, iepriekš tos saskaņojot būvvaldē.

KOKAUGA STĀDĪŠANAS SHĒMA



KOKA MIETU AIZSARGSISTĒMA

PIEZĪMES:

1. Koku stādīšanu veikt saskaņā ar rasējum lapām CD-13 1-1,
2. Pirms stādīšanas precizēt esošo un jauniebūvēto apakšzemju komunikāciju novietojumu, nepieciešamības gadījumā kori koka atrašanās vietu vai pielietot komunikāci aizsargrāšanu ar aizsargcaurulēm atbilstoši normatīvu prasībām.
3. Kokiem paredzami trīs savstarpēji saistīti koka mietiņi h-3m (virszemes daļā) Ø6-8cm.

AUGLĪGĀS AUGSNES APJOMU SADALĪJUMS UZ KOKAUGIEM

Nr.p.k.	Latviskais nosaukums	Stādīšanas vieta	m²	augsne m³	mulča
1.	Melnās priedes Ģīrme	pa vienam atsienot	36	56	3
2.	Zviedrijas pīlādzis	pa vienam atsienot	29	46	3
3.	Māka ieva	pa vienam atsienot	277	431	21
4.	parastā līnbrozīte	grupā	114	80	8
5.	Finmarka kārkls	grupā	108	76	8
6.	Lotņu kārkls	grupā	28	20	10
		KOPĀ	519m²	657m³	142t

APSTĀDĪJUMU DARBU APJOMI

projektētie koki ar pieslēgu (Jmiņi, lenta, laistīšanas caurule)	152 gal
projektētie kokaugi	722 gi
augļīgā augsne	657m³
priekš mizu mulča (vidējā frakcija 0.5-3)	142m³

KURZEMES IELAS AUGU SARAKSTS

Nr.p.k.	LATĪNISKAIS NOSAUKUMS	LATVISKAIS NOSAUKUMS	H (m)	D (m)	ZIEDĒŠANAS LAIKS, KRĀSA	VAINAGS	STĀDA IZMĒRS	SKAITS (gab.)
	Skuju kokaugi							
1.	Pinus nigra 'Fastigiata'	Melnā priede	10	3,00		tumši zaļš , kolomveida piramidāls, blīvs	C7, h=60-80	16
	Lapu kokaugi							
2.	Sorbus intermedia	Zviedrijas pīlādzis	7	3,00	baltī VI	Plašs, kupolveida	C20, h-250cm, Ø =8-10cm	13
3.	Padus maackii	Māka ieva	10-15	4,00	baltī V-VI	plaši olveida, zaļš, rudenī oranžsarkans	C20, h-250cm, Ø =8-10cm	123
4.	Potentilla fruticosa 'Goldstar'	parastās klinšrozītes šķirne	0,8	0,80	VI, zelta dzelteni, lieli	apaļš ar biezu zarojumu	C15, h=60-80 cm	216
5.	Salix x finmarchia	Finmarkas kārkls	0,2	0,70	mazas spuraines	kāpelnisks sedzējs	C1, 5zari, h=20-30cm	280
6.	Salix repens 'Nitida'	lociņu kārkla šķirne	0,8	0,60	spuraines IV	izlieki ložņājoši, pelēcīgi zaļš, dzirnumi sarkani	C3, h=30-40cm	90

						3.
						2.
						1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprinājs		Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: ERAF EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS — Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Tirdzniecības iela 120, Jēkabpils LV-5201,
Tālrunis: 65207318,
www.jekabpils.lv

Projektētājs: CELUPROJEKTS — Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība
AS "Celuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003029637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Nodaļas vad.	V.Rautmanis		02.2012.
Būvproj.vad.	V.Rautmanis		02.2012.
Būvprojekta vad.	J.Golovaļuška		02.2012.
Projektēja	P.Bāhurs		02.2012.
Pārbaudīja	J.Golovaļuška		02.2012.

Mērogs 1:500

Būvprojekts: JPP 2011/3S
Kurzemes ielas rekonstrukcija
(no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī
Rasējuma Nr. CC
Būvprojekta daļa: Ceļu daļa — Stadija: TP — Rasējuma marka: CD — Lp
Rasējums: Apstādījumu plāns
Arhīva Nr. D-32
A2.0