

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Skaits
<b>Zemsprieguma kabeļa līnija</b>			
<b>Darbu daudzumi</b>			
01-010	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam	gab.	3
01-019	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)	m	716
01-020	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeliem (2 caurulēm)	m	98
01-022	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 4 kabeliem (4 caurulēm)	m	86
01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	780
01-029	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim	m	716
01-039	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	716
01-047	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	1046
01-048	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	8
02-010	ZS kabeļa līdz 35 mm <sup>2</sup> ieguldīšana gatavā tranšejā	m	20
02-011	ZS kabeļa 50-150 mm <sup>2</sup> ieguldīšana gatavā tranšejā	m	120
02-012	ZS kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā	m	577
02-014	ZS kabeļa 50-150 mm <sup>2</sup> ievēršana caurulē	m	29
02-015	ZS kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka ievēršana caurulē	m	184
02-041	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm <sup>2</sup> gala apdare	gab.	2
02-042	ZS sausā kabeļa 50-150 mm <sup>2</sup> gala apdare	gab.	6
02-043	ZS sausā kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka gala apdare	gab.	12
02-037	ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei	gab.	68
02-023	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm <sup>2</sup> montāža pa koka balstu	m	16
02-035	ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena)	m	2
02-036	ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai	gab.	8
02-038	ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei	gab.	4
02-040	ZS kabeļa dzīslu pievienošana TP	gab.	4
06-014	Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg	gab.	3
06-020	ZS drošinātāja uzstādīšana	gab.	9
06-017	Automāta montāža 3 fāzu	gab.	1
11-011	Trases nospraušana	m	900
08-019	ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža	gab.	3
08-016	ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma pretestības mērīšana	gab.	3
02-026	Kabeļa mērīšana ar paaugstinātu spriegumu	gab.	11
	Asfaltseguma atjaunošana	m <sup>2</sup>	560
09-010	Vieglais transports	km	
09-012	Kravas transports ar celtpēļu lielāku par 1,6 t	t/km	
09-013	Mehānismu izmaksas	st.	
11-012	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	
11-014	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1
<b>Demontāžas darbu daudzumi</b>			
06-028	Sadalnes demontāža ar svaru līdz 70 kg	gab.	1
06-033	1 fāzu skaitītāja noņemšana	gab.	1
<b>Materialu specifikācija</b>			
1	Kabelis AXMK 4x240	m	865
2	Kabelis AXMK 4x150	m	130
3	Kabelis AXMK 4x70	m	36
4	Kabelis AXMK 4x35	m	30
5	KS-6A	kompl.	1
6	KS-4A	kompl.	1

7	UAKS-2-3(16-32)	kompl.	1
8	Pamatne SKP-4	kompl.	3
9	Aizssargcaurule AROT DVK-110	m	456
10	Aizssargcaurule saliekamā -125	m	324
11	Aizssargcaurule caurdūrei PE -125	m	184
12	0,4 kV brīdinājuma lenta	m	900
13	Al kabeļa gala apdares EPTK0015	kompl.	2
14	Al kabeļa gala apdares EPTK0031	kompl.	2
15	Al kabeļa gala apdares EPTK0063	kompl.	12
16	Kabeļa apzīmējuma trases piķeti	gab.	8
17	Zemējuma spaile	gab.	3
18	Vertikālais zemētājs (cinkots tērauds L=1,5m) Ø-16	gab.	3
19	Horizontālais zemētājs (cinkots tērauds) Ø-8	m	10
20	Automātslēdzis	gab.	7
21	Drošinātājs	gab.	12
22	Šķembas	m3	10
23	Asfaltsegums	m2	560
24	Keramzīts	m3	0.2
25	Celtniecības smiltis	m3	5
<b>Zemsprieguma gaisvadu līnija</b>			
<b>Darbu daudzumi</b>			
04-011	ZS koka A-veida balsta montāža	gab.	1
04-032	ZS izolatora ar kāsi montāža	gab.	8
04-040	ZS kailvada gala sējuma montāža	gab.	8
04-058	Balsta cepurītes montāža, nomaiņa vai taisnošana	gab.	1
04-059	Balsta numerācija, zīmju uzlikšana	balsts	1
04-060	Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža	gab.	4
08-019	ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža	gab.	1
09-018	Balstu izvadāšana trasē	gab.	2
04-064	Pārsprieguma novadītāja montāža balstā	gab.	3
09-010	Vieglais transports	km	
09-012	Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t	t/km	
09-013	Mehānismu izmaksas	st.	
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1
<b>Demontāžas darbi</b>			
04-073	ZS koka A-veida balsta demontāža ar pāli	gab.	1
04-086	ZS izolatora ar kāsi demontāža	gab.	8
09-015	Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē	t	0.3
09-016	Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē	gab.	2
<b>Materialu specifikācija</b>			
1	Koka balsts imprignēts 10 m	gab.	2
2	Tapizolators TF-2001	gab.	8
3	Gala spaile	gab.	8
4	Balstu cepures D-160	gab.	1
5	Savienotājspaile SL*, ENSTO	gab.	4
6	Zemsprieguma kāsis ZK-22, JAUDA	gab.	8
7	Uzgalis U 22, Polimērs	gab.	8
8	Stabu savilce HOL-1 l=400, JAUDA	gab.	2
9	Izlādņi GXO 066/5 vai analoģu	gab.	3
10	Zemējumam vads A-35	m	8
11	Zemējuma spaile	gab.	1

12	Vertikālais zemētājs (cinkots tērauds L=1,5m) Ø-16	gab.	1
13	Horizontālais zemētājs (cinkots tērauds) Ø-8	m	3
<b>20 kV kabeļu līnija no TP6368</b>			
<b>Darbu daudzumi</b>			
01-019	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim	m	50
01-020	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)	m	4
01-022	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 4 kabeļiem (4 caurulēm)	m	30
01-029	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim	m	50
01-039	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	50
01-047	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	84
01-045	Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana	m	84
01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	128
01-048	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	3
03-017	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm <sup>2</sup> ieguldīšana gatavā tranšējā	m	84
03-036	VS 3 dzīslu sausā kabeļa no 120 mm <sup>2</sup> gala apdare balstā	gab.	1
11-011	Trases nospraušana	m	84
	Uzmavas montāža	gab.	1
	Kabeļa izvada maiņa TP	gab.	1
11-012	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	84
09-010	Vieglais transports	km	
09-012	Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t	t/km	
09-013	Mehānismu izmaksas	st.	
11-014	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1
<b>Materiālu specifikācija</b>			
1	Kabelis AHXCMK-WTC-24 3x150AI/35Cu	m	100
2	Aizsargcaurule Arot DVK 160	m	128
3	Kabeļa gala apdare 20 kV 3x(1x150)+Cu+36 POLT-24D/3XO-H1-L12B	gab.	1
4	Aizsarglenta "Uzmanību kabelis" a/spr	m	84
5	Kabeļa aizsardzības PVC profils	m	84
6	Uzmava 3xPOLJ-24/1x120-240	gab.	1
7	Sijāta celtniecības smilts	m <sup>3</sup>	2
8	Kabeļu trases piketi	gab.	4

Sastādīja: J.Andžāns

Pārbaudīja: M.Liepiņš

Vienības ielas rekonstrukcija no tilta līdz Draudzības alejai

Vienības ielas rekonstrukcija no tilta līdz Draudzības alejai

