

Darba daudzumu saraksts

Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr	Darba nosaukums	Rasējuma Nr.	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	S1	SAGATAVOŠANAS DARBI					
1.1	S1.1	Mobilizācija	Specifikācijas	KS	1		
1.2	S1.2	Atbalsts Būvinženierim un būvuzraugam	Specifikācijas	KS	1		
1.3	S1.31	Satiksmes organizēšana tilta remonta laikā	Specifikācijas, BK-07	KS	1		
1.4	S1.41	Krūmu zāģēšana	BK-02	m ²	5.0		
1.5	S1.42	Konstrukciju nojaukšana:					
1.6	-	Brauktuves asfaltbetona frēzēšana	BK-03	m ²	1500.0		
1.7	-	Brauktuves seguma nojaukšana līdz esošajam izlīdzinošā betona slānim (2x1m brauktuves malās)	BK-03	m ³	34.0		
1.8	-	Ietves seguma nojaukšana līdz esošajai ietves dz/bet. plātnei	BK-03	m ³	46.0		
1.9	-	Bojāto betona virsmu atkalšana (balstiem Nr.1,2,5,6, brauktuvei, ietvei, spriegbet. sijām, dz/bet. plātnei, dz/bet. apmalēm, balstiem Nr.3,4)	BK-02, BK-03, BK-05, BK-06	m ³	65.7		
1.10	-	Sanesu, smilšu un betona atlūzu novākšana (balstiem Nr.1,2,5,6)	BK-02	m ³	1.0		
1.11	-	Esošo notekcauruļu demontāža (uz balstiem Nr.3,4)	BK-02	gab	4.0		
1.12	-	Esošo notekcauruļu galu demontāža	BK-02	gab	52.0		
1.13	-	Esošo drošības barjeru demontāža	BK-03	m	586.0		
1.14	-	Esošo ietvju margu demontāža	BK-03	m	554.0		
1.15	-	Esošo apgaismojuma stabu demontāža	BK-03	gab	24.0		
1.16	-	Esošo balstīklu nosedzošo vāku demontāža (balstiem Nr.2,5)	BK-03	gab	4.0		
1.17	-	Esošo ietvju šuvju demontāža	BK-03	m	7.0		
1.18	S1.43	Sausas būvdarbu vietas nodrošināšana	BK-04	KS	2		
2	S5	BETONA DARBI					
2.1	S5.1	Turas	Specifikācijas	KS	1		
2.2	S5.2	Veidņi (balstiem Nr.3,4)	BK-06	m ²	364.0		
2.3	S5.3	Stiegrojums (balstiem Nr.3,4)	BK-06	t	2.1		

Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr	Darba nosaukums	Rasējuma Nr.	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	S5.4; S5.5	Betons C40/50 (balstiem Nr.3,4)	BK-06	m ³	52.0		
2.5	S5.443	Polimērcementa java (balstiem Nr.1,2,5,6, dz/bet. plātnei, spriegbetona sijām, dz/bet. apmalēm, balstiem Nr.3,4)	BK-02, BK-03, BK-05, BK-06	m ³	44.1		
2.6	S5.444	Cementa java (brauktuvei, ietvēm)	BK-03	m ³	25.0		
2.7	S5.6; S5.62	Betona virsmu apstrāde ar smilšu strūklu (pēc atkalšanas - balstiem Nr.1,2,5,6, brauktuvei, ietvēm, dz/bet. plātnei, spriegbetona sijām, dz/bet. apmalēm, balstiem Nr.3,4)	BK-02, BK-03, BK-05, BK-06	m ²	1808.0		
2.8	S5.6; S5.62	Betona virsmu apstrāde ar smilšu strūklu (pirms krāsošanas - balstiem Nr.1,2,5,6, ķieģeļu būvēm, spriegbetona sijām, dz/bet. apmalēm)	BK-02, BK-03, BK-05, BK-06	m ²	2351.0		
2.9	S5.7; S5.76	Pamatu elementu piegāde un montāža (apgaismes stabiem)	Specifikācijas	gab	4.0		
2.1	S5.811	Svaiga betona pielīmēšana sacietējušam betonam (balstiem Nr.1,2,5,6, brauktuvei, ietvēm, dz/bet. plātnei, spriegbetona sijām, dz/bet. apmalēm, balstiem Nr.3,4)	BK-02, BK-03, BK-05, BK-06	m ²	1606.0		
2.11	S5.83	Betona virsmas impregnēšana (balstiem Nr.1,6 - apakšdaļā RAL-7035 un augšdaļā RAL-7031, balstiem Nr.2,5 tonējums pēc balstiem Nr.3,4, ķieģeļu būvēm RAL-7035, spriegbetona sijām RAL-7035, dz/bet.apmalēm RAL-7023)	BK-02, BK-03, BK-05	m ²	2351.0		
2.12	S5.851	Stiegru enkurošana betona konstrukcijā (balstiem Nr.3,4)	BK-06	gab	124.0		
3	S6	TĒRAUDA DARBI					
3.1	S6.31	Tīrīšana ar augsta spiediena strūklu (ķieģeļa būvju durvīm, apkalpes platformām uz balstiem Nr.2,3,4,5, karnīzēm, balstīklām, spriegbetona siju detaļām, tērauda sijām un detaļām, barjeru enkurplāksnēm)	BK-02, BK-03, BK-05, BK-06	m ²	8367.0		
3.2	S6.33	Krāsojuma uzklāšana (ķieģeļa būvju durvīm RAL-7035, apkalpes platformām uz balstiem Nr.2,3,4,5 RAL-7035, karnīzēm RAL-7031, balstīklām RAL-9004, spriegbetona siju detaļām RAL-7035, tērauda sijām un detaļām RAL-7035, barjeru enkurplāksnēm RAL-7023)	BK-02, BK-03, BK-05 BK-06	m ²	8367.0		

Esošā tilta pār Daugavu renovācija
(no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai), Jēkabpilī

TEHNISKAIS PROJEKTS
Tiltu daļa
Darba daudzumu saraksts

Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr	Darba nosaukums	Rasējuma Nr.	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	S6.341	Korodējošā stiegrojuma pretkorozijas krāsojums (balstiem Nr.1,2,3,4,5,6, brauktuvei, ietvēm, dz/bet. plātnei, spriegbetona sijām, dz/bet. apmalēm)	BK-02, BK-03, BK-05, BK-06	m²	48.0		
3.4	S6.551	Metāla karnīžu demontāža krāsošanai un montāža	BK-02	m	555.0		
3.5	S6.552	Jaunu apgaismojuma stabu pamatu izgatavošana un montāža	BK-03	t	1.9		
3.6	S6.553	Esošo apkalpes platformu atjaunošana (balstiem Nr.2,3,4,5)	BK-02, BK-06	t	2.6		
3.7	S6.554	Jaunu notekcauruļu aizsargrestīšu izgatavošana	BK-03	t	0.28		
3.8	S6.555	Jaunu notekcauruļu galu izgatavošana un montāža	BK-03	t	1.1		
4	S7	APRĪKOJUMS, DILUMKARTA, KOKA UN AKMENS DARBI					
4.1	S7.124	Deformācijas šuves (uz balstiem Nr.1,6)	BK-03	m	21.0		
4.2	S7.124	Deformācijas šuves (uz balstiem Nr.2,5 virs ietves)	BK-03	m	7.0		
4.3	S7.231	Lietā hidroizolācija hvid.=18mm (uz brauktuves)	BK-03	m²	555.0		
4.4	S7.231	Lietā hidroizolācija h=15mm (uz ietvēm)	BK-03	m²	1000.0		
4.5	S7.26	Asfaltbetona dilumkārtā h=50mm (uz brauktuves)	BK-03	m²	2051.0		
4.6	S7.26	Asfaltbetona dilumkārtā h=30mm (uz ietves)	BK-03	m²	1000.0		
4.7	S7.31	Triecienizturīgas drošības barjeras no tērauda	BK-05	m	586.0		
4.8	S7.36	Tērauda margas	BK-04	m	554.5		
4.9	S7.91	Balstīklu nosedzošo vāku izgatavošana un montāža (uz balstiem Nr.2,5)	BK-03	gab	4.0		
4.10	S7.92	Ūdens līmeņu mērijumu skalas atjaunošana	BK-06	gab	1.0		
4.11	S7.93	Ceļa horizontālie apzīmējumi	BK-03	m²	88.0		
4.12	S7.94	Ceļa vertikālie apzīmējumi	BK-03	gab	2.0		
Sastādīja: Pārbaudīja:				A	Kopā:		
				B	Pasūtītāja rezerve (5% no A):		
				C	Kopā (A + B):		
				D	PVN (22% no C):		
				Pavisam kopā (C + D):			
				L. Gode			
				A. Krastiņš			