VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkapbilī tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļa izstrādāta saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevumu.
Šajā zīmējumu komplektā BK daļā izstrādāts atbalstsienas konstruktīvais risinājums, TP stadijā.

PIELIETOTI MATERIĀLI:

- Atbalstsienas betonēšanai ieprojektēta betona klase C25/30 (B30). Būvobjektā pielietotajam betonam jāatbilst prasībām, ko nosaka LVS EN 206-1:2001;
- Dz/b konstrukciju stiegrojumam izmantots stiegru metāls - klase A300 (AII). Būvobjektā pielietotajam stiegrojumam jāatbilst prasībām, ko nosaka LVS 191-1;
- Projektā paredzēta dz/b konstrukciju stiegrošana ar atsevišķām stiegrām, kur stiegrojuma krustpunkti sasieti ar mīkstu stiepli. Pieļaujama stiegrošana ar metinātiem savienojumiem, ievērojot stieņu pārlaidumu un enkurojumu garumus un metināšanas prasības saskaņā ar normatīva LVS EN 1992-1 prasībām. Stiegrojuma fiksācijai izmantot fiksatorus jeb īsstiegras
- Projektā paredzētie izstrādājumu un materiālu nosaukumi ir norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti saskaņojot ar projekta autoriem.

DARBU VEIKŠANA:

- Konstrukciju izgatavošana un montāžā atļauta juridiskām personām, kurām ir izsniegta license šo darbu veikšanai;
- Konstrukciju izgatavošanu un montāžu veikt saskaņā spēka esošajiem būvnormatīviem un noteikumiem.
- Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad celtniecības organizācija ir izstrādājusi un noteiktā kārtībā saskaņojusi darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā celtniecības laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu ievērošana;
- No montāžas slodzēm un materiālu novietošanas, piepūles būvkonstrukcijās nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā;
- Tehniskais projekts ir par pamatu projekta detalizācijas izstrādei, ko veic būvuzņēmējs. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētajai vietai;
- Visus pamatu izbūves darbus veikt saskaņā ar SNiP 3.02.01-87 "Pazemes būves. Pamatnes un pamati." prasībām;
- Būvuzņēmējam, saskaņā ar EN 206-1:2000, ir jāizstrādā nepieciešamā betona tehniskie noteikumi betona ražotājam ar visām prasītā betona īpašībām;
- Būvuzņēmējam ir jākonkretizē visas prasības attiecībā uz betona īpašībām, kuras ir jāievēro transportēšanas laikā, pēc piegādes, iestrādes, noblīvēšanas, cietēšanas vai apstrādes laikā;
- Antikorozijas aizsardzības darbiem jāatbilst SNiP 2.03. 11-85 prasībām;
- Visi betonēšanas darbi veicami saskaņā ar LVS EN 206-1:2001, LVS 156 -1:2009, LVS ENV 13670-1:2001 prasībām;
- Visu stiegrojumu sietu izgatavošanu veikt, izmantojot siešanas tehnoloģiju, izņemot rūpnieciski izgatavotajiem, kuriem pieļaujami punktu metināšanas savienojumi;
- Monolītā dzelzsbetona konstrukciju atveid ņošana pieļaujama betonam sasniedzot 80% no projekt ā paredzētās stiprības;
- Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par +5°C. Zemākas temperatūras gadījumā jāievieš pasākumi, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu ziemas apstākļos;
- Veicot būvdarbus, jāievero "Darba aizsardzības likums", MK noteikumi Nr.92 "Drošības tehnika būvniecībā" un MK noteikumi Nr. 82 "Ūgunsdrošibas noteikumi";
- Visiem pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst attiecīgās kvalitātes sertifikātam pielietojamā sfērā;
- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, saskaņojot to ar pasūtītāju un projekta autoru;
- Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko tehniskā projekta dokumentācija kopumā;
- Būvdarbu vadītājam objektā jāpārbauda projektā pieņemto risinājumu atbilstība reālai situācijai. Ja projektā pieņemtie risinājumi neatbilst reālai situācijai, darbus ir jāpārtrauc un jāinformē projekta autors.

DARBA PAMATZĪMĒJUMU KOMPLEKTA "BK" DAĻAS SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	2	3
BK-01	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
BK-02	ATBALSTSIENAS PLĀNS, GRIEZUMS. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.	

Šī būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: A. Kovaļovs (vārds un uzvārds)

Nr. 20-3287 (sertifikāta nr.)

2012. gada 10.aprīlis (datums) (paraksts)

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība — Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Tālrunis: 65207318, www.jekabpils.lv

Projektētājs: Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība CEĻUPROJEKTS — AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R — Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, Tālrunis: 67840580, Fakss: 67840581, www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Nodaļas.vad.	M.Liepiņš		04.2012.
Būvproj.vad.	V.Rautmanis		04.2012.
Būvpr.daļas vad.	A.Kovaļovs		04.2012.
Projektēja	S.Strode		04.2012.
Pārbaudīja	A.Kovaļovs		04.2012.
Mērogs 1:1			

Būvprojekts: Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkapbilī

Pasūtījuma Nr. JPP 2011/32/ERAF

Arhīva Nr. D-3219

Rasējuma Nr. BK-01

Būvprojekta daļa: BK daļa

Rasējums: Vispārīgie rādītāji

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/Lapas
TP	BK	1/2