

Elektroiekārtu darbu daudzumi

Specifik. Nr.	Darba nosaukums	Rasējuma Nr.	Mērv.	Darbu daudzums
1	Apgaismojuma stabu montāža ar konsoli saskaņā ar tilta konstrukcijām	ELT-2.	gab.	22
2	Savienojuma, nozares spaiļes uzlikš.montāža	ELT-2.	gab.	44
3	Vadu montāža balstā PPJ-2.5 mm ²	ELT-2.	m	220
4	Apgaismošanas armatūru pārlikšana vai montāža	ELT-2.	gab.	22
5	Svētku apg.armatūru ar kronšteinu montāža	ELT-2.	gab.	22
6	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	ELT-2.	objekts	1
7	Objekta sagatavošana nodoš.-pieņ. ekspluatācijā	ELT-2.	objekts	1
8	Kabeļa gala apdares montāža	ELT-2.	gab.	44
9	Automāta montāža 1 fāzu C6A	ELT-2.	gab.	22
10	ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža	ELT-2.	gab.	23
	Materiālu specifikācijas			
1	Kabelis ar Cu dzīslām	NYJ-J 5x35	m	1200
2	Kabelis ar Cu dzīslām	PPJ 3x2,5	m	220
3	Kabeļa gala apdare SEH 3 16-50	SEH 3 16-50	kompl.	44
4	Kabeļu aizsardzības caurule (Lokana)	Ø 40	m	220
5	Kabeļu aizsardzības	Ø 110	m	1000
6	Apgaismojuma stabs (cinkots konisks) 30x30 cm	Hst=8 m	gab.	22
7	Svētku apg.armatūras ar kronšteinu	ELT-1.	gab.	22
8	Apgaismojuma balsta konsole (vienžuburu)	L=1.5 m	gab.	22
9	Gaismeklis	SGP340 1xSON-TPP150W TP P3X	gab.	22
10	Automātslēdzis 1f. 230 V	C6A	gab.	22
11	Horizontālais zemētājs (cinkotā tērauds)	Ø 8	m	100
12	Zemētāju savienojuma spaiļes		gab.	44
13	Palīgmateriāli	ELT-1.	objekts	1

Sastādīja:

J. Andžāns

ELT daļa