GENERĀLPLĀNS

U=400/230V

1. Proj. kabelis NYY-J 5x35mm² L=40m
2. Caurule DVK Ø70mm L=40m

1. Proj. kabelis NYY-J 5x35mm² L=15m
2. Caurule DVK Ø70mm L=15m

1. Proj. kabelis NYY-J 5x35mm² L=5m
2. Caurule DVK Ø70mm L=5m

1. Proj. kabelis NYY-J 5x35mm² L=20m
2. Caurule DVK Ø70mm L=20m

1. Proj. kabelis NYY-J 5x35mm² L=25m
2. Caurule DVK Ø70mm L=25m

Proj. kabeļu komutācijas sadalne LUKS - 2-1

Augļu dārzs
Pamatu iela
Sporta iela
Lielā iela
Sakņu dārzs
Klusā iela
Puķeņu iela
Zilānu iela

S-36
S-38

56010017013

ELT-2-1-1

ELT-2-1-2

Projektētājs:			Pasūtītājs:		Pasūtījums:
SIA "ZEPTOP BŪVE" Vienotais reģ. Nr. 40103584481 Brīvības iela 91-23, Rīga, LV-1001 tālr.: +37128394904, e-pasts: siazeptopbuve@gmail.com			*Jēkabpils pilsētas pašvaldība*		Nr. 07/03/2015
			Būvobjekts: LIELĀS, SPORTA UN MEŽĀRES IELU ATJAUNOŠANA, JĒKABPILĪ		
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Generālplāns ar ELT tīkliem	Stadija / Marka un numurs
Būvprojekta vadītājs	N. Dzenis		02.2015		VTP / ELT-2-1
Projektētāja	J. Kazmēna		02.2015		Mērogs: b.m.
					Arhīva Nr. 07/03/2015